



**POLSKI
ŁĄD**



DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
„Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie naprawy elewacji wieży kościoła
pw. NSPJ w Głogowie – ściana północna i południowa”

Przedmiar Robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1		Wieża			
1.1		Rusztowania			
1 d.1 .1	NNRNKB 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plet tac KOMBI" o wysokości do 15 m, w tym rusztowania podwieszane na wieży od strony korpusu kościoła - R=	m ²	188.580	
				RAZEM	188.580
2 d.1 .1	NNRNKB 202 1613a-02	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m	m ²	188.580	
				RAZEM	188.580
3 d.1 .1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	188.580	
				RAZEM	188.580
4 d.1 .1	NNRNKB 202 1621-03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśni wymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1 .1	NNRNKB 202 1623-04	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk wraz z rozbiórką płyt pilśniowych i folii polietylenowej	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		Elewacja			
1.2 1		Ceglana			
7 d.1 .2.1	KNR 9-21 0106-02	Czyszczenie przegrzaną parą wodną z zastosowaniem środków chemicznych	m ²	188.580	
				RAZEM	188.580
8 d.1 .2.1	KNR AT-27 0102-04	Doczyszczenie powierzchni muru metodami ściemnymi	m ²	37.716	
				RAZEM	37.716
9 d.1 .2.1	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ²	m ²	37.716	
				RAZEM	37.716
10 d.1 2.1	wycena indywidualna	Odsalanie kompresami (trzykrotne powtórzenie zabieg - przyjęto odsalanie 15% powierzchni	m ²	28.29	



**POLSKI
ŁAD**



DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
„Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie naprawy elewacji wieży kościoła
pw. NSPJ w Głogowie – ściana północna i południowa”

Przedmiar Robót

				RAZEM	28.29
11 d.1	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej mury z wystrojem architektonicznym	m2	141.435	
				RAZEM	141.435
12 d.1 2.1	KNR AT-26 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcz- nie	m ²	18.858	
				RAZEM	18.858
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcze.	Razem
13 d.1 . . 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapn- dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentu- nymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne)	dm3	377.160	
				RAZEM	377.160
14 d.1 . . 2.1	KNR 19-01 0310-02	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o po- do 3 m2 o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo- wapiennej	m2	28.287	
				RAZEM	28.287
15 d.1 . . 2.1	KNR 19-01 0315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kuc- do 1 cegły - 2-3 cegły	msc	30.000	
				RAZEM	30.000
16 d.1 . . 2.1	KNR 19-01 0312-01 analogia	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1/2 cegły w murach z cegły gotyckiej - likwidacja rys z zastosowaniem nierdzewnych prętów spiralnych fi 6	m2	4.000	
				RAZEM	4.000
17 d.1 . . 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2	1320.060	
				RAZEM	1320.06
18 d.1 . . 2.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2	141.435	
				RAZEM	141.435
19 d.1 . . 2.1	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2	188.580	
				RAZEM	188.580
1.2 . . 2		Tynkowana			



**POLSKI
ŁĄD**



DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
„Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie naprawy elewacji wieży kościoła
pw. NSPJ w Głogowie – ściana północna i południowa”

Przedmiar Robót

20 d.1 .2.2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2	23.680	
				RAZEM	23.680
21 d.1 .2.2	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne	m2	23.680	
				RAZEM	23.680
22 d.1 .2.2	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	7.104	
				RAZEM	7.104
23 d.1 .2.2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3	0.355	
				RAZEM	0.355
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1 .2.2	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 48	m3	0.355	
				RAZEM	0.355
25 d.1 .2.2	wycena indywidualna	Odsalanie kompresami (trzykrotne powtórzenie zabieg - przyjęto odsalanie 25% powierzchni	m2	1.78	
				RAZEM	1.78
26 d.1 .2.2	KNR AT-26 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręczne	m2	4.973	
				RAZEM	4.973
27 d.1 .2.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	7.104	
				RAZEM	7.104
28 d.1 .2.2	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu	m2	7.104	
				RAZEM	7.104



**POLSKI
ŁĄD**



DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
„Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie naprawy elewacji wieży kościoła
pw. NSPJ w Głogowie – ściana północna i południowa”

Przedmiar Robót

29 d.1 2.2	TZKNBK VIII 07-63 analogia	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeszkrobania starej farby na ścianach Naprawa powierzchni ścian	m2	16.576	
				RAZEM	16.576
30 d.1 2.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntow nie podłoża	m2	23.680	
				RAZEM	23.680
31 d.1 2.2	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m2	23.680	
				RAZEM	23.680
32 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2	23.680	
				RAZEM	23.680
33 d.1. 2.2	KNR AT-26 0303-01 + KNR AT-26 0303-03	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej	m2	23.680	
				RAZEM	23.680
1.2. 3		Żaluzje			
34 d.1. 2.3	KNR 13-22 0201-08 analogia	Wymiana żaluzji	m2	1.910	
				RAZEM	1.910